

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 251466

Väljastatud: 27.04.2017
Kehtivad kuni: 27.04.2019

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Uus-Sadama tn 15 Korterühistu**
Taotleja aadress: **Uus-Sadama tänav 15 Tallinn Harju maakond
10120**
Taotleja telefon: **516 4662**
Taotleja E-Mail: **uussadama15.ku@gmail.com**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise **Korterialamu, Liinipinge muutmine**
iseloomustus: **Uus-Sadama tänav 15 Tallinn Harju maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x100A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| RANNA 110/10/6 | 690:RAN | 411 | 1 | 34090 |
- uus:(Kadrioriorg-Pir
ita)**

Uus-Sadama tänav 15 ehitise ühendamiseks pingel 3 x 230/400 V Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) on paigaldanud kinnistu piirile 0,4kV liitumiskilbi. ELV paigaldab hoone valdaja taotluse alusel sisestuskaabli liitumiskilbist hoonesse, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks.

Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele.

Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast.

Kortermaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded kortermaja mõõtekeskustele".

Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse.

Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud.

0,4 kV võrguühenduse loomiseks tuleb sõlmida liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks.

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Tanel Lomp

Arendustööde projektijuht

Koostas: Tanel Lomp

Telefon: 53 42 6358