

## Materjalide kokkuvõte

Töö nimi:	Hoone renoveerimise projekt, Ehitaja 12, Tõrva linn	Projekti juht: L. Luusepp	Töö nr:	333
	SOOJUSKESKUS	Vastutav spetsialist: T.Rähmonen	Kuupäev:	29.04.2016

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Soojuskeskuse materjalid</b>							
1	Tehaseline soojuskeskus Qküte=63 kW; QSTV=160 kW		1	kompl.		0,00 €	
2	Soojusarvesti komplekt, UF-2,5 m³/h, G1"x190mm	DN20	1	kompl.		0,00 €	näiteks: Kamstrup Multical Qn=2,5 m³/h
3	Paisupaak V=50L		1	tk		0,00 €	
4	Kuulkraan, äärikutega	DN40	2	tk		0,00 €	
5	Äärik	DN40	4	tk		0,00 €	
6	Õhueraldajad primaarkontuuril	DN15	2	tk		0,00 €	näiteks Flexvent Super
7	Veearvesti elektrilise impulssväljundiga	DN15	1	tk		0,00 €	täiteveele
8	Automaatne täiteventiil	DN15	1	tk		0,00 €	täiteveele
9	Tagasilöögiklapp	DN15	1	tk		0,00 €	täiteveele
10	Sulgaramatuur	DN15	3	tk		0,00 €	täiteveele
11	Vedeliktermomeeter (0...+120°C)		6	tk		0,00 €	
12	Manomeeter 0...10 bar		5	tk		0,00 €	
13	Ühendustorustik (PN25; temperatuuritaluvus vähemalt 100 °C)	var	4	tk		0,00 €	kogus täpsustada montaaži käigus
14	Villkoorikud	var	5	jm		0,00 €	kogus täpsustada montaaži käigus
15	Seadmete paigaldamisega seotud tööd ja materjalid		1	kompl.		0,00 €	vastavalt montaaži vajadustele
16	Elektriühendus soojuskeskuse jaoks 220V		1	kompl.		0,00 €	vastavalt montaaži vajadustele

## Märkused:

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.

OÜ Termopilt, Riia mnt 106, Pärnu  
Tel: (+372) 6016500, info@termopilt.ee



Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8