


- Projekteeritud külma-, soojavee- ja tsirkulatsioonitorud monteerida veevarustuse komposiitorudest (PE-Xc/Al/PE);
- Hoone projekteeritud veetorustikud paigaldada olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kõikidesse korterite veesisenditele paigaldada veearvestid;
- Kõikide püstikute kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhueraldid;
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstikud monteerida sisekanalisatsiooni PP torudest;
- Kanalisatsioonitorustikud paigaldada olemasolevate amortiseerunud malmitorude asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kanalisatsioonipüstikud varustada keldrikorruusel, teisel ja neljandal korruusel (0,8-1,0 m põranda pinnast) puhastusluukidega. Puhastusluukide kohale teisel ja neljandal korruusel seinakonstruktsioonis paigaldada avatavad teenindusluugid (200x200);
- Kõik plasttorude läbiviigud tuletõkke sektsioonidest (korruste tasapinnad) varustada tuletõkkemansettidega;
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest.
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriasadega.
- Korterisisene torustike kulgemine ei kuulu käesoleva projekti koosseisu.

 <b>TERMOPILT</b>  Riia mnt. 106, Pärnu Tel (+372) 6016500 www.termopilt.ee <b>OÜ TERMOPILT</b> Registrikood: 11216921 MTR: EEP000638	Töö nimetus: <b>Hoone rekonstrueerimise projekt</b> <b>Ehitaja 12, Tõrva linn</b>		Töö nr.	Stadium.	Kaust nr
			<b>333</b>	<b>PP</b>	<b>V-VK</b>
	Joonise nimetus: <b>Teisel korrusel paiknevate veevarustuse ja kanalisatsiooni püstikute plaan</b>		Joonise nr:	<b>VK-003a</b>	
	Projektijuht	<b>L. Luusepp</b>	Leht/lehti:	<b>1/1</b>	
	Vastutav spets.	<b>T. Rähmonen</b>	Mõõtka:	<b>1:100</b>	
Tehnik	<b>S. Rähmonen</b>	Kuupäev:	<b>29.04.2016</b>		
		Trükitud:	<b>06.10.2016</b>		
		Failli nimi:	<b>333-P-VK-2.dwg</b>		
Tellija: <b>Korteriühistu Uusmaja 12</b>					