

Materjalide kokkuvõte

Töö: Hoone rekonstrueerimise projekt, Ehitaja 12, Tõrva linn, Valga mk				Projektijuht: L.Luusepp		Töö nr: 333	
Osa: Veevarustus ja kanalisatsioon				Vastutav spetsialist: T. Rähmonen		Kuupäev: 29.04.2016	
Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Veevarustus							
1.	Veevarustuse komposiittoru	40x4,0 (DN32)	40	jm		0,00 €	Näiteks: Wavin Tigris Alupex
2.	Veevarustuse komposiittoru	32x3,0 (DN25)	64	jm		0,00 €	
3.	Veevarustuse komposiittoru	25x2,5 (DN20)	120	jm		0,00 €	
4.	Veevarustuse komposiittoru	20x2,25 (DN15)	164	jm		0,00 €	
5.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorik-isolatsioon $\delta = 20\text{mm}$	torule DN32	40	jm		0,00 €	
6.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorik-isolatsioon $\delta = 20\text{mm}$	torule DN25	55	jm		0,00 €	
7.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorik-isolatsioon $\delta = 20\text{mm}$	torule DN20	39	jm		0,00 €	
8.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorik-isolatsioon $\delta = 40\text{mm}$	torule DN25	9	jm		0,00 €	
9.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorik-isolatsioon $\delta = 40\text{mm}$	torule DN20	81	jm		0,00 €	
10.	Õhueraldusventiil		12	tk		0,00 €	
11.	Kuulkraan (püstikutele)	DN 25	6	tk		0,00 €	
12.	Kuulkraan (püstikutele)	DN 20	6	tk		0,00 €	
13.	Tsirkulatsioonivee tasakaalustusventiil	DN 15	6	tk		0,00 €	Näiteks: Danfoss MTCV
14.	Käterätikuivatid (tarbeveele)	H=500, L=600	24	tk		0,00 €	Näiteks: Elonika
15.	Korterite külmaveearvestid $1,5 \text{ m}^3/\text{h}$	DN15	24	tk		0,00 €	Vajadusel
16.	Korterite soojaveearvestid $1,5 \text{ m}^3/\text{h}$	DN15	24	tk		0,00 €	
17.	Kuulkraanid veearvestitele	DN15	96	tk		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Pressliitmikud						Vastavalt montaaži vajadustele
19.	Torukinnitused						Vastavalt montaaži vajadustele
Veearvesti sõlm							
1.	Veearvesti koos tagasilöögiklapiga 3,5 m ³ /h	DN25	1	tk		0,00 €	Paigaldab AS Tõrva Veejõud
2.	Veearvesti kandur	L= 370 mm	1	tk		0,00 €	
3.	Kuulkraan	DN25	2	tk		0,00 €	
4.	Kuulkraan	DN15	1	tk		0,00 €	
5.	Kolmik	DN 25/15/25	1	tk		0,00 €	
6.	Elekterkeervisüleminek	DN 32/25	2	tk		0,00 €	
Kanalisatsioon (Kogused antud kõigi püstikute vahetamiseks. Varemalt vahetatud püstikud ei kuulu vahetamisele.)							
1.	Kanalisatsiooni PP-HT plasttoru	De110	95	jm		0,00 €	Näiteks: Pipelife
2.	Puhastusluuk	DN 100	18	tk		0,00 €	
3.	tuletõkkemansett	DN 100	30	tk		0,00 €	
4.	tuulutustoru otsik	DN100	6	tk		0,00 €	
5.	Toruühendused						Vastavalt montaaži vajadustele
6.	Torukinnitused						Vastavalt montaaži vajadustele

Märkused:

1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
2. Töövõtja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.