

HINNAPÄRINGU ESITAJA:

Tellija nimi: Korteriuhistu Papiniidu 23

Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 23

Äriregistri kood: 80235208

Ehitisregistri kood: 103015679

Korterite arv: 125 eluruumi

Tellija kontaktisikud ja -andmed: Raido Ilp, telefon 5268447, e-post raidoilp@gmail.com

Kohtumine objektile: leppida kokku tellija kontaktisikuga

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg:

31.01.2019 kell 17.00, e-posti aadressile raidoilp@gmail.com

Dokumendid: tellija hinnapäring, töövõtja hinnapakkumus, tellija ja töövõtja vahelised kirjalikud ja suusõnalised kokkulepped.

1. HINNAPÄRING:

Esitame hinnapäringu sooviga renoveerida elamu aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 23 hoonesisene (1) kanalisatsioonitorusrik, (2) vannitubade küttekehad ja (3) vahetada korterisisesed veearvestid. Hinnapakkumuse koostamisel palume arvestada asjaoluga, et punktides (1), (2) ja (3) küsitud tööd ei pruugi toimuda üheaegselt.

(1) Kanalisatsioonitorustiku renoveerimine

Hinnapakkumuse koostamisel palume arvestada järgmiste töödega:

- Kanalisatsioonipüstikute väljavahetamine kõikides korterites (125 korteris) kuni keldrikorrusel liituva juba varasemalt renoveeritud kanalisatsioonitorustikuga (Ø 100 mm);
- Lammutustöödega, et osaliselt avada korterisisesed vannitoa seinad ja jäätmete utiliseerimine. Taastamine toimub korteriomanike endi poolt;
- Vana malmtorustik asendatakse PVC sisekanalisatsioonitorudega (Ø 100 mm), näiteks Wavin, Uponor, Geberit, Pipelife.
- Tuletõkkemansettide paigaldus vastavalt tuleohutusnõuetele;
- Kõik korterisisesed äravoolutorud (wc, vann, dušš, köögivalamu) ühendatakse väljavahetatud PVC sisekanalisatsioonitorudega.

(2) Vannitubade küttekehad (siugtoru/käterätikuivati)

Hinnapakkumuse koostamisel palume arvestada järgmiste töödega:

- Vanad ja sertifikaadita küttekehad (siugtoru/käterätikuivati) asendatakse soojale tarbeveele ja olemasolevale sooja tarbevees süsteemi sobivate küttekehadega;
- Mahuks arvestada 125 tk, kuid täpne arv selgub kanalisatsioonitorustiku renoveerimise käigus;
- Vannitubade küttekehad (käterätikuivati) soojalt tarbeveelt. Näitena lisatud AS FEB Pärnu müügiesinduse poolt esitatud deklaratsioon.

(3) Korterisete veearvestite vahetamine

Hinnapakkumuse koostamisel palume välja tuua kahe erineva süsteemi väljaehitamisega seotud kulud:

- Veearvestid näiteks Zenner (Qn 2,5 m³/h), kogus kokku 250 tk (125 külm vesi, 125 tk soe vesi);
- Kaugloetavad veearvestid näiteks MULTICAL® 21 (021-66-A0D8XX, Qn 2,5 m³/h) kogus kokku 250 tk (125 külm vesi, 125 tk soe vesi).

2. PAKKUJALE ESITATAVAD NÕUDMISED:

Hinnapakkumuse esitaja:

- on tutvunud hoonega aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 23 ehitustehnilise seiskorruga ja kinnitab, et võtab enda kanda riskid, mis võivad tekkida tööde käigus;
- on võimeline tööd teostama esitatud hinnapakkumuse alusel selliselt, et kogu protsess vastab kehtivatele ehitusnormidele, asjaomaste ametkondade nõuetele, ettekirjutustele ja hankedokumentidele;
- kinnitab, et hinnapakkumuses spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse;
- tarnib või organiseerib kõikide materjalide tarnimise ja paigaldamise. On arvestanud loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega;
- kohustub enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollima esitatud materjalide koguseid;
- kinnitab, et hinnapakkumus kehtib 90 kalendripäeva;
- annab teostatud töödele garantii 2 aastat (24 kalendrikuud) alates tööde lõplikust vastuvõtmise aja.

Lugupidamisega

Raido Ilp

Juhatuse liige

Tel. 52 68 447

E-post: raidoilp@gmail.com

Korteriühistu Papiniidu 23