

### Materjalide kokkuvõte

|   |                              |                     |
|---|------------------------------|---------------------|
| Töö: Hoone rekonstrueerimine, Tähe tn 2, Rakke alevik | Projekti juht: M. Mätas      | Töö nr: 549         |
|   | Vastutav spetsialist: T. Unt | Kuupäev: 15.01.2019 |
| Osa: AR   |                              |                     |

| Jrk nr           | Kirjeldus  | Mõõt      | Kogus | Mõõtühik | Maksumus |        | Märkused |
|------------------|--|-----------|-------|----------|----------|--------|----------|
|                  |  |           |       |          | ühikule  | kokku  |          |
| 1                | 2  | 3         | 4     | 5        | 6        | 7      | 8        |
| <b>Avatäited</b> |  |           |       |          |          |        |          |
| 1.               | Amortiseerunud akende ja uste demontaaž koos jäätmete utiliseerimisega |           | 130   | kompl.   |          | 0,00 € |          |
| 2.               | PVC aken (korteri aken) U = 1,1  | 2700x1100 | 24    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 3.               | PVC aken (korteri aken) U = 1,1  | 1500x1100 | 26    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 4.               | PVC aken (keldri aken) U = 1,1   | 1200x650  | 12    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 5.               | PVC aken (rõdu aken-uks) U = 1,1                                       | 2100x2100 | 24    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 6.               | PVC aken (trepikoja aken) U = 1,1                                      | 2700x700  | 8     | tk       |          | 0,00 € |          |
| 7.               | PVC aken (korteri aken) U = 1,1  | 1600x1100 | 18    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 8.               | PVC aken (pööningu aken) U = 1,1                                       | 1200x900  | 2     | tk       |          | 0,00 € |          |
| 9.               | Akna veeplekk, RR23  | 2700mm    | 32    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 10.              | Akna veeplekk, RR23  | 1600mm    | 18    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 11.              | Akna veeplekk, RR23  | 1500mm    | 26    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 12.              | Rõduakna veeplekk, RR23  | 1300mm    | 24    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 13.              | Akna veeplekk, RR23  | 1200mm    | 14    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 14.              | Ukse veeplekk, RR23  | 800mm     | 24    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 15.              | Korteri ja trepikoja sisemised aknalauad                               | 2700mm    | 32    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 16.              | Korteri sisemised aknalauad  | 1600mm    | 18    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 17.              | Korteri sisemised aknalauad  | 1500mm    | 26    | tk       |          | 0,00 € |          |
| 18.              | Korteri sisemised aknalauad  | 1300mm    | 24    | tk       |          | 0,00 € |          |

| Jrk nr                    | Kirjeldus  | Mõõt      | Kogus | Mõõtühik       | Maksumus |        | Märkused |
|---------------------------|--|-----------|-------|----------------|----------|--------|----------|
|                           |  |           |       |                | ühikule  | kokku  |          |
| 1                         | 2  | 3         | 4     | 5              | 6        | 7      | 8        |
| 19.                       | Sisemiste aknapalede viimistlus (kips+värv)  |           | 92    | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 20.                       | Trepikoja akna palede viimistlus   |           | 8     | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 21.                       | Keldriakende sisemiste palede viimistlus   |           | 12    | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 22.                       | Soojustatud välisuks   | 2300x2200 | 4     | tk             |          | 0,00 € |          |
| 23.                       | Soojustatud välisuks   | 900x2100  | 4     | tk             |          | 0,00 € |          |
| 24.                       | Soojustatud välisuks   | 1000x2100 | 4     | tk             |          | 0,00 € |          |
| 25.                       | Soojustatud pööninguluuk EI-30   | 800x800   | 4     | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| <b>Hoone välispiirded</b> |  |           |       |                |          |        |          |
| 1.                        | Keldriakende kitsamaks ehitamine   |           | 12    | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 2.                        | Sokli soojustus EPS 120 Perimeeter + fassaadiplaat                                 | 50mm      | 35    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 3.                        | Sokli soojustus EPS 120 Perimeeter + fassaadiplaat                                 | 100mm     | 180   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 4.                        | Betoonist pandusriba rajamine hoone perimeetril                                    | 600mm     | 135   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 5.                        | Tagumise trepikoja kergseinte demontaaž  |           | 50    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 6.                        | Tagumise trepikoja uute kergseinte rajamine  | 100mm     | 40    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 7.                        | Avatäidete ülemise puitosa lisasoojustamine (mineraalvillplaat+puitkarkassi vahel) | 50mm      | 120   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 8.                        | Avade rajamine värskeõhuklappidele puitosasse akende ülal                          | Ø100      | 68    | tk             |          | 0,00 € |          |
| 9.                        | Avade rajamine värskeõhuklappidele sokliseina                                      | Ø100      | 16    | tk             |          | 0,00 € |          |
| 10.                       | Fassaadi soojustus + tuuletõke + Marmoroc fassaadikivi                             | 150mm     | 1235  | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |

| Jrk nr            | Kirjeldus  | Mõõt  | Kogus | Mõõtühik       | Maksumus |        | Märkused |
|-------------------|--|-------|-------|----------------|----------|--------|----------|
|                   |  |       |       |                | ühikule  | kokku  |          |
| 1                 | 2  | 3     | 4     | 5              | 6        | 7      | 8        |
| 11.               | Rõdude siseseinte soojustus Paroc Linio 15 + krohvisüsteem   | 150mm | 270   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 12.               | Rõdude siseseinte soojustus Paroc Linio 15 + krohvisüsteem   | 50mm  | 55    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 13.               | Rõdude põrandasoojustus EPS 60 + puitrest                    | 50mm  | 120   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 14.               | Rõdude piirete metallosa rekonstrueerimine                   |       | 24    | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 15.               | Rõdude värvitud puitlaudispiirde (laudis 18x70mm) asendamine |       | 24    | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 16.               | Trepikoja katuseosa soojustamine EPS60                       | 50mm  | 28    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 17.               | Tagumiste uste kohale varikatuste rajamine                   |       | 4     | kompl.         |          | 0,00 € |          |
| 18.               | Välisvalgusti liikumisanduriga välisuste kohale              |       | 4     | tk             |          | 0,00 € |          |
| <b>Räästakast</b> |  |       |       |                |          |        |          |
| 1.                | Räästakasti rajamine   |       | 190   | jm             |          | 0,00 € |          |
| <b>Pööning</b>    |  |       |       |                |          |        |          |
| 1.                | Puidust käiguteede rajamine                                  |       | 60    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 2.                | Otsaseinte soojustamine kuni 1m kõrguseni                    | 50mm  | 20    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 3.                | Tuulesuunaja plaadi paigaldamine                             |       | 80    | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |
| 4.                | Puistevill soojustuse paigaldus, 0,3m paksune kiht           | 300mm | 700   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |          |

| Jrk nr                 | Kirjeldus   | Mõõt | Kogus | Mõõtühik       | Maksumus |        | Märkused             |
|------------------------|---|------|-------|----------------|----------|--------|----------------------|
|                        |   |      |       |                | ühikule  | kokku  |                      |
| 1                      | 2   | 3    | 4     | 5              | 6        | 7      | 8                    |
| <b>Katus</b>           |   |      |       |                |          |        |                      |
| 1.                     | Olemasoleva asbesteterniit katusekatte demonteerimine ja prügi utiliseerimine |      | 960   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |                      |
| 2.                     | Katusesarikate asendamine   |      | 0     | kompl.         |          | 0,00 € | Vastavalt vajadusele |
| 3.                     | Uue asbestivaba eterniit-katusekatte paigaldus koos aluskatte ja roovitusega  |      | 960   | m <sup>2</sup> |          | 0,00 € |                      |
| 4.                     | Uute katuseluukide paigaldus  |      | 3     | kompl.         |          | 0,00 € |                      |
| 5.                     | Käigusildade paigaldus  |      | 51    | jm             |          | 0,00 € |                      |
| 6.                     | Kanaliseerimise tuulutusvõrkude veekindlad läbiviigud                         |      | 8     | kompl.         |          | 0,00 € |                      |
| <b>Vihmaveesüsteem</b> |   |      |       |                |          |        |                      |
| 1.                     | Sademeveerenn räästas   | Ø125 | 155   | jm             |          | 0,00 € |                      |
| 2.                     | Sademeveepüstik fassaadil (16 tk)   | Ø100 | 160   | jm             |          | 0,00 € |                      |
| 1.                     | Sademeveerenn trepikoja varikatuse räästas                                    | Ø100 | 26    | jm             |          | 0,00 € |                      |
| 2.                     | Sademeveetoru trepikoja varikatusel (8 tk)                                    | Ø90  | 20    | jm             |          | 0,00 € |                      |
| <b>Muud materjalid</b> |   |      |       |                |          |        |                      |
| 1.                     | Maja number   |      | 2     | tk             |          | 0,00 € |                      |
| 2.                     | Värskeõhuklapid   | Ø100 | 84    | tk             |          | 0,00 € |                      |
| 3.                     | Lipukinnitus  |      | 1     | tk             |          | 0,00 € |                      |
| 4.                     | Töövõtja poolt pakutavad tööd/materjalid                                      |      | 0     | kompl.         |          | 0,00 € |                      |

#### MÄRKUSED:

1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
2. Töövõtja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
3. Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega