



MÄRKUSED:

- Projekteeritud külmaveetorud monteerida veevarustuse komposiitorudest (PE-Xc/Al/PE-Xc);
- Hoone külmaveepüstikud paigaldada olemasolevate püstikute asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Külmaveetorud keldris kinnitada keldrilae alla ja isoleerida ning katta PVC kattega. Minimaalne isoleerkihi paksus külmale veele 20mm;
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

TINGMÄRGID:

- - Projekteeritud korteri külmaveepüstiku asukoht
- - Projekteeritud kanalisatsioonipüstiku asukoht



Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Tähe tn 2 KÜ		Töö nr.	Staadium
Töö nimetus: Hoone rekonstrueerimine Rakke alevik, Tähe tn 2		549	PP
Joonise nimetus: Veevarustuse- ja kanalisatsioonipüstikute paiknemine esimesel korrusel		Kaust nr.	II-VKS
Projekti juht	M. Mätas	Joonise nr.	5-02
Vastutav spets.	S. Rähmonen	Mõõtkava:	1:100
Tehnik	S. Rähmonen	Trükitud:	11.01.2019
Faili nimi: 549_PP_VKS.dwg			