

### Materjalide kokkuvõte

Töö: Hoone rekonstrueerimine, Tähe 2, Rakke alevik	Projektijuht: M. Mätas	Töö nr: 549
Osa: Veevarustus ja kanalisatsioon, siseosa	Vastutav spetsialist: S. Rähmonen	Kuupäev: 11.01.2019

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Veevarustus</b>							
1.	Veevarustuse komposiittoru	40x4,0 (DN32)	20	jm		0,00 €	Näiteks: Wavin Tigris Alupex
2.	Veevarustuse komposiittoru	32x3,0 (DN25)	70	jm		0,00 €	
3.	Veevarustuse komposiittoru	25x2,5 (DN20)	150	jm		0,00 €	
4.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorikisolatsioon $\delta = 20\text{mm}$	torule DN32	20	jm		0,00 €	
5.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorikisolatsioon $\delta = 20\text{mm}$	torule DN25	70	jm		0,00 €	
6.	Alumiiniumfoolium kattega kivivillkoorikisolatsioon $\delta = 20\text{mm}$	torule DN20	150	jm		0,00 €	
7.	Korterite külmaveearvestid $1,5 \text{ m}^3/\text{h}$	DN15	24	tk		0,00 €	
8.	Kuulkraanid korterite veearvestitele	DN15	48	tk		0,00 €	
9.	Pressliitmikud						Vastavalt montaaži vajadustele
10.	Torukinnitused						Vastavalt montaaži vajadustele

**Termopilt OÜ**, Riia mnt 106, Pärnu  
 Tel: (+372) 6016500, info@termopilt.ee



Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Peaveearvesti sõlm</b>							
1.	Veearvesti koos tagasilöögiklapiga 3,5m <sup>3</sup> /h	DN25	1	tk		0,00 €	Paigaldab Pandivere Vesi OÜ
2.	Veearvesti kandur	L= 370mm	1	tk		0,00 €	
3.	Kuulkraan	DN25	2	tk		0,00 €	
4.	Kuulkraan	DN15	1	tk		0,00 €	
5.	Kolmik	DN 25/15/25	1	tk		0,00 €	
6.	Ühendusmuhv sisekeermega	DN25	2	tk		0,00 €	
7.	Ühendusotsik	DN25	2	tk		0,00 €	
8.	Elekterkeevisüleminek	De 40/32	2	tk		0,00 €	
9.	Põlv 90°	De 40/40	1	tk		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kanalisatsioon</b>							
1.	Kanalisatsiooni PP-HT plasttoru	De110	180	jm		0,00 €	Näiteks: Pipelife
2.	Kanalisatsiooni PP-HT plasttoru	De160	10	jm		0,00 €	
3.	Puhastuskolmik	DN 100	16	tk		0,00 €	
4.	Tuletõkkemansett	DN 100	32	tk		0,00 €	
5.	Tuulutusotsik katusel	DN 100	8	tk		0,00 €	
6.	Läbiviigutihend katusele		8	kompl.		0,00 €	
7.	Toruühendused						Vastavalt montaaži vajadustele
8.	Torukinnitused						Vastavalt montaaži vajadustele

**Märkused:**

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused koostööst projekterijaga
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.