

Materjalide kokkuvõte

Töö: Tähe tn 2, Rakke alevik	Projektijuht: M. Mätas	Töö nr: 549
	Vastutav spetsialist: S. Rähmonen	Kuupäev: 11.01.2019
Osa: VKV		

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8

Kinnistusesine kanalisatsioonitorustik

1.	Kanalisatsiooni PVC toru SN8	De160	90	jm		0,00 €	
2.	Plastist kanalisatsiooni kaevud KK-1 ja KK-5 koos teleskoopтору, voolurenni ja malmkaanega 25t	Ø560/500	2	kompl.		0,00 €	
3.	Plastist kanalisatsiooni kaevud KK-2, KK-2 ja KK-3 koos teleskoopтору, voolurenni ja malmkaanega 25t	Ø400/315	3	kompl.		0,00 €	
4.	Kinnistusesise halajasala taastamine vastavalt olemasolevale olukorrale ja kokkuleppele Tellijaga		245	m²		0,00 €	
5.	Kinnistusesise asfaltkatte taastamine vastavalt olemasolevale olukorrale ja kokkuleppele Tellijaga		85	m²		0,00 €	
6.	Kinnistusesise jalgte rajamine vastavalt olemasolevale olukorrale ja kokkuleppele Tellijaga		30	m²		0,00 €	
7.	Drenaažikaevude puhastamine koos hoonet ümbritseva drenaažitorustiku läbipesuga		1	kompl.		0,00 €	

Märkused:

- Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
- Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
- Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.